
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY VIII/2010

MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I PCV W POZIOMIE PARTERU

Obiekt PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Budowa 16-400 SUWAŁKI, ul. NONIEWICZA 42A
Inwestor AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARES" S.A.
Wykonawca Do wyłonienia w postępowaniu przetargowym
Biuro kosztorysowe USŁUGI TECHNICZNE Jerzy Bernecki, ul. E. Plater 45/16, 16-400 Suwałki

Koszty zakupu

Sporządził mgr inż. Jerzy Bernecki

SUWAŁKI 7 sierpień 2010 r.

PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI

Nr	Kod CPV	Opis robót	Wartość	%
	45111000-8	1. DEMONTAŻ ŚLUSARKI		
	45400000-1	2. MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ		
	45420000-7	3. MONTAŻ STOLARKI Z PCV		
		Razem		
		Podatek VAT		
		Ogółem kosztorys		

PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. DEMONTAŻ ŚLUSARKI Kod CPV: 45111000-8								
1	KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż okien 216,57 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,84	181,919				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
2	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki 60,291 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	0,3	18,087				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
RAZEM: 1. DEMONTAŻ ŚLUSARKI								
	Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
2. MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ Kod CPV: 45400000-1								
	<i>Stolarka w wykonaniu termoizolacyjnym U<1,1 W/m2K</i>							
	<i>Wszystkie elementy ruchome przystosowane do otwierania z poziomą podłogi</i>							
	<i>Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 6001</i>							
	<i>Szklenie jednokomorowe bezpieczne</i>							
	<i>Elementy i klamki ze stali nierdzewnej</i>							
	<i>Drzwi wyposażić w zamki na klucz patentowy</i>							
	<i>W wycenie robót uwzględnić wykończenie (obrobienie) ościeży narożnikami, kształtownikami i tp...</i>							
3	KSNR 7 0503/06 Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wraz z wykończeniem (obrobieniem) ościeży 70,854 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	4,61	326,637				
	Materiały Silikon	kg	0,2	14,171				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,14	9,920				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	3,2	226,733				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,09	6,377				
	Środek transportowy	m-g	0,14	9,920				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
4	KSNR 7 0503/08 Drzwi aluminiowe przymykowe wraz z wykończeniem (obrobieniem) ościeży 12,996 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	4,6	59,782				
	Materiały Silikon	kg	0,24	3,119				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,16	2,079				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,3	55,883				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,08	1,040				
	Środek transportowy	m-g	0,17	2,209				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
5	Kalkulacja indywidualna Zakup i dostawa ślusarki aluminiowej zgodnie z zestawieniem ślusarki aluminiowej wraz ewntualnymi narożnikami, kształtownikami i tp... 83,85 m2							
	Materiały Okna aluminiowe 01 zewnętrzne 28,30x1,20m - szklenie P2	szt		2,000				

PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Okna aluminiowe 05 zewnętrzne 4,70x2,54m - szklenie P4	szt		3,000				
	Ślusarka aluminiowa 06 zewnętrzna z drzwiami 4,70x3,0m - szklenie P4	szt		1,000				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
6	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - podokienniki 24,123 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	2,15	51,864				
	Materiały Blacha powlekana płaska	m2	1,23	29,671				
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	27,5	663,383				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,002	0,048				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,008	0,193				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
	RAZEM: 2. MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element							
	3. MONTAŻ STOLARKI Z PCV Kod CPV: 45420000-7							
	<i>Stolarka w wykonana w klasie "A"</i>							
	<i>Wszystkie elementy ruchome przystosowane do otwierania z poziomu podłogi</i>							
	<i>Kolor profili od zewnątrz zielony w kolorze RAL 6001</i>							
	<i>Szklenie jednokomorowe bezpieczne P2</i>							
	<i>W wycenie robót uwzględnić wykończenie (obrobienie) ościeży narożnikami, kształtownikami i t.p...</i>							
7	KSNR 7 0701/05 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - kolor zielony RAL 6001, szkło bezpieczne P2, stolarka w klasie "A" + obróbka ościeży narożnikami, kątownikami i t.p. 132,72 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	3,3	437,976				
	Materiały Okna PCV 02 zewnętrzne 15,00x1,20m - szklenie P2	szt		2,000				
	Okna PCV 03 zewnętrzne 7,20x1,20m - szklenie P2	szt		1,000				
	Okna PCV 04 zewnętrzne 36,70x1,20m - szklenie P2	szt		2,000				
	Silikon	kg	0,27	35,834				
	Pianka poliuretanowa	kg	0,18	23,890				
	Kątowniki	m	2,01	266,767				
	Kolki rozporowe plastikowe	szt	6,4	849,408				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Wyciąg	m-g	0,06	7,963				
	Środek transportowy	m-g	0,09	11,945				
	Razem pozycja Cena jednostkowa							
8	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - podokienniki 36,168 m2							
	Robocizna Robocizna razem	r-g	2,15	77,761				
	Materiały Blacha powlekana płaska	m2	1,23	44,487				
	Wkręty do blach samogwintujące	szt	27,5	994,620				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,002	0,072				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt Środek transportowy	m-g	0,008	0,289				
	Razem pozycja							

PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa							
	RAZEM: 3. MONTAŻ STOLARKI Z PCV							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Razem							
	Razem element							
	OGÓLEM							
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu							
	Koszty pośrednie							
	Zysk							
	Łącznie							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

PAWILON HANDLOWY "ARKADIA" - PRZEBUDOWA ELEWACJI

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. DEMONTAŻ ŚLUSARKI Kod CPV: 45111000-8		
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaż okien 01 - 29,20*1,20 29,20*1,20 02 - 15,0*1,20 - 2 szt 15,0*1,20*2 03 - 7,20*1,20 - 1 szt 7,20*1,20 04 - 36,7*1,20 - 2 szt 36,7*1,20*2 05 - 4,70*2,54 - 3 szt 4,70*2,54*3 06 - 4,70*3,0 - 1 szt 2,4*2,54+2,30*3,0	m2 m2 m2 m2 m2 m2	35,040 36,000 8,640 88,080 35,814 12,996
		razem	m2	216,570
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki podokienniki 0,33*(28,30*2+14,50*2+7,20+36,70*2+4,70*3+2,40)	m2	60,291
		razem	m2	60,291
		2. MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ Kod CPV: 45400000-1		
		<i>Stolarka w wykonaniu termooizolacyjnym U<1,1 W/m2K</i>		
		<i>Wszystkie elementy ruchome przystosowane do otwierania z poziomu podłogi</i>		
		<i>Profile malowane proszkowo w kolorze RAL 6001</i>		
		<i>Szklenie jednokomorowe bezpieczne</i>		
		<i>Elementy i klamki ze stali nierdzewnej</i>		
		<i>Drzwi wyposażać w zamki na klucz patentowy</i>		
		<i>Wycenienie robót uwzględnić wykończenie (obrobienie) ościeży narożnikami, kształtownikami i tp...</i>		
3	KSNR 7 0503/06	Okna aluminiowe otwierane o powierzchni ponad 2m2 wraz z wykończeniem (obrobieniem) ościeży 01 - 29,20*1,20 29,20*1,20 05 - 4,70*2,54 - 3 szt 4,70*2,54*3	m2 m2	35,040 35,814
		razem	m2	70,854
4	KSNR 7 0503/08	Drzwi aluminiowe przymykowe wraz z wykończeniem (obrobieniem) ościeży 06 - 4,70*3,0 - 1 szt 2,4*2,54+2,30*3,0	m2	12,996
		razem	m2	12,996
5	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa ślusarki aluminiowej zgodnie z zestawieniem ślusarki aluminiowej wraz ewentualnymi narożnikami, kształtownikami i tp... 01 - 29,20*1,20 29,20*1,20 05 - 4,70*2,54 - 3 szt 4,70*2,54*3 06 - 4,70*3,0 - 1 szt 2,4*2,54+2,30*3,0	m2 m2 m2	35,040 35,814 12,996
		razem	m2	83,850
6	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - podokienniki podokienniki 0,33*(28,30*2+4,70*3+2,40)	m2	24,123
		razem	m2	24,123
		3. MONTAŻ STOLARKI Z PCV Kod CPV: 45420000-7		
		<i>Stolarka w wykonana w klasie "A"</i>		
		<i>Wszystkie elementy ruchome przystosowane do otwierania z poziomu podłogi</i>		
		<i>Kolor profili od zewnątrz zielony w kolorze RAL 6001</i>		
		<i>Szklenie jednokomorowe bezpieczne P2</i>		
		<i>Wycenienie robót uwzględnić wykończenie (obrobienie) ościeży narożnikami, kształtownikami i tp...</i>		
7	KSNR 7 0701/05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 - kolor zielony RAL 6001, szkło bezpieczne P2, stolarka w klasie "A" + obróbka ościeży narożnikami, kątownikami i t.p. 02 - 15,0*1,20 - 2 szt 15,0*1,20*2 03 - 7,20*1,20 - 1 szt 7,20*1,20 04 - 36,7*1,20 - 2 szt 36,7*1,20*2	m2 m2 m2	36,000 8,640 88,080
		razem	m2	132,720
8	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - podokienniki podokienniki 0,33*(14,50*2+7,20+36,70*2)	m2	36,168
		razem	m2	36,168